

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

H32年度（本設）1号線A  $\phi 75(1-2)$

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ75

名称		路線名	1号線A				合計	単位	管長	延長
			継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)										
EF片受け直管	φ75×5m			23	2	23	本	5.00	6.697 115.00	
EF片受け直管 (切管用)	φ75×5.0m				1	1	本		4.772	
EF ベント	φ150×90°						個	0.66		
EF ベント	φ150×45°						個	0.46		
EF 片受ベント	φ50×45°						個	0.27		
EF 片受ベント	φ50×22 1/2°						個	0.23		
EF 片受ベント	φ50×11 1/4°						個	0.22		
EF Sベント	φ150×300H						個	(0.76) 0.87		
EF Sベント	φ150×450H						個	(0.91) 1.08		
EF Sベント	φ150×600H						個	(1.06) 1.29		
EF 片受Sベント	φ75×300H			4		4	個	(0.78) 0.90	3.59	
EF 片受Sベント	φ150×600H						個	(1.23) 1.23		
EF チーズ	φ100×φ100						個	0.11		
EF チーズ	φ100×φ75						個	0.11		
EF チーズ	φ75×φ50						個	0.08		
EF 片受チーズ	φ150×φ150						個	0.65		
(EF 片受チーズ(分岐側))	φ150×φ150						個	0.40		
EFレギュレーター	φ100×φ50						個	0.40		
EF ソケット	φ75				3	3	個			
EF キャップ	φ75						個			
EFチーズF付	φ75×φ75				1	1	個	0.08	0.08	
EF チーズ 水道用仕切弁 ソフトシル式	φ75×φ50 両袖管型 φ75						個	0.04		
カムレバー式 急速空気弁	φ25		2			2	基	0.77	1.53	
補修弁	φ75						基			
フランジ継手材	GF φ75						組			
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	1.53	125.29	0.08	4.77	131.67	m			
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.52	42.51	0.03	1.62	44.67	m			
管布設延長										
HPPE φ75		1.53	125.29	0.08	4.77	131.67	m		131.67	

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

R2年度（本設）1号線A  $\phi 50(2-2)$

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ50

名 称		路線名	1号線				合計	単位	管長	延長
			継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材 料)										
EF片受け直管	φ 50×5m		20		2	2	本	5.00	3.11	
EF片受け直管 (切管用)	φ 50×5.0m				1	1	本		4.208	
EF ベント	φ 50×90°						個	0.66		
EF ベント	φ 50×45°						個	0.46		
EF ベント	φ 50×22 1/2°						個	0.38		
EF ベント	φ 50×11 1/4°						個	0.34		
EF 片受ベント	φ 50×90°						個	0.37		
EF Sベント	φ 150×300H						個	(0.76) 0.87		
EF Sベント	φ 150×450H						個	(0.91) 1.08		
EF Sベント	φ 150×600H						個	(1.06) 1.29		
EF 片受Sベント	φ 50×300H		8			8	個	(0.57) 0.69	5.51	
EF 片受Sベント	φ 150×600H						個	(1.23) 1.23		
EF チーズ	φ 100× φ 100						個	0.11		
EF チーズ	φ 100× φ 75						個	0.11		
EF チーズ	φ 50× φ 50						個	0.07		
EF 片受チーズ	φ 50× φ 50						個	0.65		
(EF 片受チーズ (分岐側))	φ 150× φ 150						個	0.40		
EFレギュラー	φ 100× φ 50						個	0.40		
EF ソケット	φ 50			1		1	個			
EF キャップ	φ 50						個			
PPチーズ F付	φ 100× φ 75						個	0.11		
PVC 管用異種管継手	φ 50						個	0.46		
水道用仕切弁 ソフトシル式	両袖管型 φ 50						基	0.68		
カムレバー式 急速空気弁	φ 25						基			
補修弁	φ 75						基			
フランジ継手材	GF φ 75						組			
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍		108.62		4.21	112.83	m			
管明示テープ	30mm 20m 文字入り		25.80		1.00	26.80	m			
管布設延長										
	HPPE φ 50		108.62		4.21	112.83	m		112.83	