

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

R2年度（本設）12号線（1/2） $\phi$ 50

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ50

名称		路線名				合計	単位	管長	延長
		12号線							
		継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)									
EF片受け直管	φ50×5m		18		2	2	本	5.00	8.87
EF片受け直管 (切管用)	φ50×5.0m				2	2	本		9.741
EF ベント	φ150×90°						個	0.66	
EF ベント	φ150×45°						個	0.46	
EF ベント	φ150×22 1/2°						個	0.38	
EF ベント	φ150×11 1/4°						個	0.34	
EF 片受ベント	φ100×22 1/2°						個	0.40	
EF Sベント	φ150×300H						個	(0.76) 0.87	
EF Sベント	φ150×450H						個	(0.91) 1.08	
EF Sベント	φ150×600H						個	(1.06) 1.29	
EF 片受Sベント	φ50×300H		7			7	個	(0.57) 0.69	4.83
EF 片受Sベント	φ150×600H						個	(1.23) 1.23	
EF チーズ	φ100×φ100						個	0.11	
EF チーズ	φ100×φ75						個	0.11	
EF チーズ	φ50×φ50			2		2	個	0.07	0.18 0.15
EF 片受チーズ	φ50×φ150						個	0.65	
(EF 片受チーズ(分岐側))	φ150×φ150						個	0.40	
EFレギュラー	φ100×φ50						個	0.40	
EF ソケット	φ50			4		4	個		
EF キャップ	φ50		1			1	個		
PPチーズF付	φ100×φ75						個	0.11	
PVC 管用異種管継手	φ50	1				1	個	0.46	0.46
水道用仕切弁	両袖管型						基	0.68	
ソフトシル式	φ50						基		
カムレバー式	φ25						基		
急速空気弁	φ25						基		
補修弁	φ75						基		
フランジ継手材	GF φ75						組		
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	0.46	94.83	0.33	18.61	114.23	m		
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.11	22.52	0.08	4.42	27.13	m		
管布設延長									
	HPPE φ50	0.46	94.83	0.33	18.61	114.23	m		114.23

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

R2年度（本設）12号線（2/2） $\phi$ 50

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ50

名称		路線名				合計	単位	管長	延長
		12号線							
		継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)									
EF片受け直管	φ50×5m		13		1	13	本	5.00	4.70 65.00
EF片受け直管 (切管用)	φ50×5.0m						本		0.800
EF ベント	φ150×90°						個	0.66	
EF ベント	φ150×45°						個	0.46	
EF ベント	φ150×22 1/2°						個	0.38	
EF ベント	φ150×11 1/4°						個	0.34	
EF 片受ベント	φ50×45°		2			2	個	0.27	0.54
EF Sベント	φ150×300H						個	(0.76) 0.87	
EF Sベント	φ150×450H						個	(0.91) 1.08	
EF Sベント	φ150×600H						個	(1.06) 1.29	
EF 片受Sベント	φ50×300H						個	(0.57) 0.57	
EF 片受Sベント	φ150×600H						個	(1.23) 1.23	
EF チーズ	φ100×φ100						個	0.11	
EF チーズ	φ100×φ75						個	0.11	
EF チーズ	φ100×φ50						個	0.11	
EF 片受チーズ	φ50×φ150						個	0.65	
(EF 片受チーズ(分岐側))	φ150×φ150						個	0.40	
EFレducer	φ100×φ50						個	0.40	
EF ソケット	φ50			3		3	個		
EF キャップ	φ50						個		
PPチーズF付	φ100×φ75						個	0.11	
PVC 管用異種管継手	φ50						個	0.46	
水道用仕切弁	両袖管型								
ソフトシル式	φ50	1				1	基	0.68	0.68
カムレバー式									
急速空気弁	φ25						基		
補修弁	φ75						基		
フランジ継手材	GF φ75						組		
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	0.68	65.54		5.50	71.72	m		
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.16	15.57		1.31	17.03	m		
管布設延長									
HPPE φ50		0.68	65.54		5.50	71.72	m		71.72