

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

R2年度（本設）3号線 $\phi 50$

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ50

名称		路線名				合計	単位	管長	延長
		3号線							
		継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)									
EF片受け直管	φ50×5m		11		3	3 11	本	5.00	13.47 55.00
EF片受け直管 (切管用)	φ50×5.0m				1	1	本		4.709
EF片受ベント	φ50×90°						個	0.37	
EF片受ベント	φ50×45°		1			1	個	0.27	0.27
EFベント	φ50×22 1/2°						個	0.18	
EFベント	φ50×11 1/4°						個	0.16	
EF片受ベント	φ50×11 1/4°		2			2	個	0.22	0.44
EFSベント	φ50×300H						個	(0.51) 0.64	
EF Sベント	φ50×450H						個	(0.61) 0.85	
EF Sベント	φ50×600H						個	(0.81) 1.06	
EF片受Sベント	φ50×300H		4			4	個	(0.57) 0.69	2.76
EF片受Sベント	φ50×600H						個	(0.87) 1.11	
EFチーズ	φ50×φ50						個	0.07	
EFチーズ	φ100×φ75						個	0.11	
EFチーズ	φ50×φ50			2		2	個	(0.18) 0.07	0.15
EF片受チーズ	φ50×φ50						個	(0.20) 0.34	
(EF片受チーズ(分岐側))							個	(0.20) 0.34	
EFレギュラー							個	0.34	
EFソケット	φ50			5		5	個		
EFキャップ	φ50						個	0.12	
PPチーズF付	φ100×φ75						個	0.11	
PVC管用異種管継手	φ50						個	0.46	
水道用仕切弁 ソフトシル式	両袖管型 φ50	1				1	基	0.68	0.68
カムレバー式 急速空気弁	φ25						基		
補修弁	φ75						基		
フランジ継手材	GF φ75						組		
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	0.68	72.12	0.15	4.71	77.66	m		
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.16	17.13	0.04	1.12	18.44	m		
管布設延長									
HPPE φ50		0.68	72.12	0.15	4.71	77.66	m		77.66

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

R2年度（本設）6号線 $\phi 50$

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ50

名称		路線名	6号線				合計	単位	管長	延長
			継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)										
EF片受け直管	φ50×5m		18		1	18	本	5.00	4.26 90.00	
EF片受け直管 (切管用)	φ50×5.0m				1	1	本		3.287	
EF ベント	φ50×90°						個	0.66		
EF ベント	φ50×45°						個	0.46		
EF ベント	φ50×22 1/2°						個	0.38		
EF ベント	φ50×11 1/4°						個	0.34		
EF 片受ベント	φ50×11 1/4°						個	0.22 (0.76)		
EF Sベント	φ50×300H						個	0.87 (0.91)		
EF Sベント	φ50×450H						個	1.08 (1.06)		
EF Sベント	φ50×600H						個	1.29 (0.57)		
EF 片受Sベント	φ50×300H		3			3	個	0.69 (1.23)	2.07	
EF 片受Sベント	φ50×600H						個	1.23		
EF チーズ	φ100×φ100						個	0.11		
EF チーズ	φ100×φ75						個	0.11		
EF チーズ	φ50×φ50			1		1	個	0.15+0.18 0.07	0.18 0.07	
EF 片受チーズ	φ50×φ50						個	0.65		
(EF 片受チーズ(分岐側))	φ150×φ150						個	0.40		
EFレギュラー	φ100×φ50						個	0.40		
EF ソケット	φ50			3		3	個			
EF キャップ	φ50						個			
PPチーズF付	φ100×φ75						個	0.11		
PVC 管用異種管継手 水道用仕切弁 ソフトシル式	φ50 両袖管型 φ50		2			2	個	0.46	0.91	
カムレバー式 急速空気弁	φ25						基	0.68		
補修弁	φ75						基			
フランジ継手材	GF φ75						組			
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	0.91	96.51	0.07	3.29	100.78	m			
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.22	22.92	0.02	0.78	23.93	m			
管布設延長										
HPPE φ50		0.91	96.51	0.07	3.29	100.78	m		100.77	