

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.12

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10-1	木工事						
	(資材費)						
	構造材	桧	3.6	m3			見積
	構造材	杉 特1等	26.1	m3			県単(材特)P.13
	造作材	杉	0.3	m3			県単(材特)P.13
	造作材	メラビール	0.3	m3			資材単価算定表P.1
	造作材	チーク 50×100	9.6	m			見積
	造作材	チーク 30×100	4.4	m			見積
	ラワン合板	厚9.0	97.7	m ²			1950÷1.66 県単(材特)P.56
	ラワン合板	厚12	190	m ²			2500÷1.66 県単(材特)P.56
	ラワン合板	厚24	113	m ²			見積
	構造用ラワン合板	厚12 特類	96.4	m ²			2500÷1.66 県単(材特)P.56
	杉板	厚15.0	1.5	m3			103*0.015 県単(材特)P.13
	雨端柱	H=2850 φ150～200 チャーキ材 (イヌマキ)根付 ヒノキ同等品	6	本			見積
	軒裏 垂木	φ60 (@303) L=500～3100	162	本			見積
	軒裏 野地竹張り	φ15	42.0	m ²			見積
	(材工共)						
	土壌処理	帯状散布、面状散布 材工共	134	m ²			県単(材特)P.66
	製材の防虫・防腐・防蟻処理	加圧注入処理 K3 材工共	29.7	m3			県単(材特)P.66
	製材の防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+AQ処理 材工共	0.6	m3			県単(材特)P.66
	幅木	7×56.5 気密タイプ 既製品 材工共	113	m			見積
	シナ合板	厚9.0 塗装品 目透し張り 材工共	18.6	m ²			見積
	廻り縁	7×36.5 気密タイプ 既製品 材工共	154	m			見積
	キッチン開口枠 集成材カウンター(ゴム材)	t21×150×L600 材工共	2.0	ヶ所			見積
	キッチン開口枠 集成材カウンター(ゴム材)	t21×150×L1520 材工共	2.0	ヶ所			見積
	キッチン開口枠 集成材カウンター(ゴム材)	t21×150×L770 材工共	2.0	ヶ所			見積
	キッチン開口枠 集成材カウンター(ゴム材)	t21×150×L975 材工共	2.0	ヶ所			見積
	小 計 ①						

2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18-1	内外装工事						
	(外部)						
	壁 せっこうボード	厚9.5 杉板下地	122	m ²			代価内装-1
	壁 透湿防水シート		122	m ²			見積
	壁 けい酸カルシウム板	厚10.0 目透し張り 塗装下地	19.4	m ²			代価内装-2
	天井 けい酸カルシウム板	厚10.0 目透し張り 塗装下地	2.6	m ²			代価内装-3
	(内部)						
	畳	厚55 C種 1帖物	12	枚			県単(材特)P.68
	床 フローリング	チーク 厚12.0 塗装品	83.5	m ²			見積
	床 ビニール床シート	厚2.0 複層 置床面	11.1	m ²			見積
	壁 ビニールクロス	合板面	249	m ²			代価内装-4
	壁 ビニールクロス	ボード面	42.4	m ²			代価内装-4
	壁 せっこうボード	厚12.5+12.5	49.9	m ²			見積
	壁 構造用せっこうボード	厚12.5 捨貼PB12.5共	35.8	m ²			見積
	天井 ビニールクロス	合板面	97.7	m ²			代価内装-5
	界壁内 グラスウール	高性能 厚100 24kg/m3 充填	60.4	m ²			見積
	外壁内 グラスウール	高性能 厚100 10kg/m3 充填	83.5	m ²			見積
	天井 グラスウール	高性能 厚100 10kg/m3 敷込	116	m ²			見積
	床組内 ポリスチレンフォーム	厚40 3種bA 敷込	113	m ²			見積
	小 計						

[illegible]

別紙明細

Bタイプ

第 1 号表		外部足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	桝組本足場 (手すり先行方式)	建桝 600×1700 布桝500×1枚 12m未満 掛払い手間	182	m ²			県単(複)P.10
	桝組本足場 (手すり先行方式)	建桝 600×1700 布桝500×1枚 12m未満 供用1日賃料 修理費含む	182	m ²			10*99 県単(複)P.10
	桝組本足場 (手すり先行方式)	建桝 600×1700 布桝500×1枚 12m未満 基本料 修理費含む	182	m ²			県単(複)P.10
	安全手すり (手すり先行方式)	掛払い手間 桝組本足場用	55.9	m			県単(複)P.15
	安全手すり (手すり先行方式)	供用1日賃料 桝組本足場用	55.9	m			4*99 県単(複)P.15
	安全手すり (手すり先行方式)	基本料 桝組本足場用	55.9	m			県単(複)P.15
	計						
	認定額					≒	
第 2 号表		内部躯体足場					1式当り
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部躯体足場	鉄筋・型桝足場 階高4.0m以下 平家用	129	m ²			県単(複)P.16
	計						
	認定額					≒	

別紙明細

Bタイプ

第 3 号表		内部仕上足場				1式当り	
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 平家用	129	m ²			県単(複)P.16
	計						
	認定額				≡		

第 4 号表		災害防止				1式当り	
No	名 称	適用・規格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	養生シート張り	掛払い手間 防災Ⅰ類	182	m ²			県単(複)P.36
	養生シート張り	供用1日賃料 防災Ⅰ類	182	m ²			1*89 県単(複)P.36
	養生シート張り	基本料 防災Ⅰ類	182	m ²			県単(複)P.36
	計						
	認定額				≡		

別紙明細

Bタイプ°

[illegible]

別紙明細

Bタイプ^o

[illegible][illegible]