

工 事 費 仕 訳 書 （機械工事）

工 事 名 称 : 渡名喜村多用途住宅建設工事 (Bタイプ)

構 造 : 木造

面 積 : 129.180 m²

工 事 費 :

N0	工 事 名	金 額	%	備 考
1	衛 生 器 具 設 備 工 事			
2	衛 生 設 備 工 事			
3	換 気 設 備 工 事			
4	空 調 設 備 工 事			
	直 接 工 事 費			
5	海 上 輸 送 費			
6	宿 泊 費 ・ 船 舶 料 金			
	合 計			

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 : 渡名喜村多用途住宅建設工事(Bタイプ)

構 造 : 木造

面 積 : 129.180 m²

工 事 価 格 :

N0	工 事 名	金 額	%	備 考
1	直 接 工 事 費			
2	共 通 仮 設 費			
3	純 工 事 費			
	(直 接 工 事 費 + 共 通 仮 設 費)			
4	現 場 管 理 費			
5	工 事 原 価			
	(純 工 事 費 + 現 場 経 費)			
6	一 般 管 理 費			
7	工 事 価 格			
	(工 事 原 価 + 一 般 管 理 費)			
8	消 費 税 相 当 額			10%
	小 計			
	合 計			

内 訳 書

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器・紙巻器	CS597BMS・SH596BAYR・TCF5831AUP・YH50	2	台			複合 -1
	洗面化粧台	LDSFB075BCLDN1・LMFB075A3GLC1G	2	台			複合 -1
	洗濯機パン・水栓	PWP640N2W・PJ002・TW11R	2	台			複合 -1
	水栓類	T28AKUH13	2	台			複合 -1
	タオルリング	YT408R	2	台			複合 -1
	フロアキャビネット	UGLD005	2	台			複合 -1
	ウォールキャビネット	UGW103	2	台			複合 -1
	手摺	YHB603	2	台			複合 -1
	1の合計						
2	衛生設備工事						
	WH0-1 石油給湯器	水道直結式 41.36kw	2	台			複合 -1
	T0-1 石油タンク	SUS製 円筒型	2	台			複合 -1
	量水器	20A 取付のみ	2	個			県単P- 322
	仕切弁(管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	2	個			県単P- 184
	根切り	バックホウ0.13m3	37	m3			県単P- 254
	砂利地業	クラッシュラン	13	m3			県単P- 255
	埋戻し	バックホウ0.13m3	24	m3			県単P- 255
	建築発生土処理	人力 構内敷均し	13	m3			県単P- 255
	小口径排水桝①	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝②	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝③	90YT 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝④	90YT 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑤	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑥	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑦	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑧	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑨	90YT 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑩	90YT 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑪	90L 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑫	90YT 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	小口径排水桝⑬	DRP 100-150, 樹脂製蓋	1	個			複合 -2
	床上掃除口	COA80	2	個			県単P- 329
	給水管貫通スリーブ45L	75A	2	組			複合 -3

内 訳 書

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水管貫通セット45L	75A	2	組			複合 -3
	排水管貫通セット90L	75A	2	組			複合 -3
	通気金具	排水用通気弁 50A	2	個			複合 -1
	ガスコック	サービスコック 20A	2	個			県単P- 347
	住宅用消火器	蓄圧式 ABC-4型	2	本			複合 -1
	給水・樹脂管	20φ	1	m			複合 -3
	給水・樹脂管用さや管	36φ	1	m			複合 -3
	異種管接続アダプター		2	組			複合 -1
	給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	屋内一般 20A	114	m			県単P- 161
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	3	m			県単P- 167
	〃	屋内一般 50A	21	m			県単P- 167
	〃	屋内一般 75A	8	m			県単P- 167
	〃	屋内一般 100A	47	m			県単P- 167
	〃	屋内一般 150A	9	m			県単P- 167
	給湯・被覆銅管	屋内一般 20A	32	m			県単P- 160
	プロパン・配管用炭素鋼管(白)	屋内一般 20A	24	m			県単P- 102
	スリーブ工事	配管工事費+10%	1	式			
	2の合計						
3	換気設備工事						
	FV-1 天井内換気扇	50m3/h	2	台			複合 -1
	耐外風雨型フード(SUS製)	100φ	4	個			複合 -1
	〃	150φ	2	個			複合 -1
	スパイラルダクト	100φ	3	m			複合 -4
	〃	150φ	23	m			複合 -4
	排気ダクト保温	RW 50t	7	m2			複合 -5
	0A-0 壁給気口		4	個			複合 -1
	鋼材防錆塗装		1	m2			県単P- 309
	スリーブ工事	配管工事費+9%	1	式			
	3の合計						
4	空調設備工事						
	ACR-1 ルームエアコン	壁掛け型:2.5kw	2	台			複合 -1
	冷媒用断熱材被覆銅管	6.35*9.52	8	m			複合 -3

内 訳 書

N0	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 20A	6	m			県単P- 167
	冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装	6.35～38.10mm程度	8	m			県単P- 222
	配管用炭素鋼鋼管（白管）塗装	露出 20A	6	m			県単P- 247
	保温外装 塗装	露出 80A	8	m			複合 -3
	エアコンスリーブ	80φ	4	個			複合 -1
	スリーブ工事	配管工事費+9%	1	式			
	4の合計						