

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事

R2年度 (本設) C路線 $\phi 50$

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

数量計算

本設 HPPE φ50

名称		路線名	C路線				合計	単位	管長	延長
			継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)										
EF片受け直管	φ50×5m		13		5	5	本	5.00	18.32	
EF片受け直管 (切管用)	φ75×5.0m					13	本		65.00	
EF ベント	φ150×90°						個	0.66		
EF ベント	φ150×45°						個	0.46		
EF 片受ベント	φ50×45°			4		4	個	0.27	1.08	
EF 片受ベント	φ50×22 1/2°						個	0.23		
EF 片受ベント	φ50×11 1/4°						個	0.22		
EF Sベント	φ150×300H						個	0.87		
EF Sベント	φ150×450H						個	1.08	(0.76)	
EF Sベント	φ150×600H						個	1.29	(1.06)	
EF 片受Sベント	φ50×300H		3			3	個	0.69	(0.57)	
EF 片受Sベント	φ150×600H						個	1.23	(1.23)	
EF チーズ	φ100×φ100						個	0.11		
EF チーズ	φ100×φ75						個	0.11		
EF チーズ	φ75×φ50						個	0.08		
EF 片受チーズ	φ150×φ150						個	0.65		
(EF 片受チーズ(分岐側))	φ150×φ150						個	0.40		
EFレデューサー	φ100×φ50						個	0.40		
EF ソケット	φ50			6		6	個			
EF キャップ	φ75						個			
EFチーズF付	φ75×φ75						個	0.08		
EF チーズ	φ75×φ50						個	0.04		
水道用仕切弁 ソフトシール式	両袖管型 φ50		1			1	基	0.68	0.68	
カムレバー式 急速空気弁	φ25						基			
補修弁	φ75						基			
フランジ継手材	GF φ75						組			
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	0.68	85.39	1.08		87.15	m			
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.16	20.28	0.26		20.70	m			
管布設延長										
HPPE φ75		0.68	85.39	1.08		87.15	m		87.15	