

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
開削工事及び小口径推進工事01	1	式				
管資材	1	式			明 1 号 P6	
布設工	1	式			明 2 号 P7	
管資材(仮設)	1	式			明 3 号 P8	
布設工(仮設)	1	式			明 4 号 P9	
管土工	1	式			明 5 号 P10	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
海上運搬(往路) 管資材	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
海上運搬（復路） As殻、Co殻	1	式				
海上運搬（復路） 管廃材	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設费率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 1 号 明細書 】						
管資材						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE Φ150mm (管資材)	1	式			単 1 号 P11	
HPPE Φ100mm (管資材)	1	式			単 2 号 P12	
HPPE Φ75mm (管資材)	1	式			単 3 号 P14	
HPPE Φ50mm (管資材)	1	式			単 4 号 P15	
HPPE (本設 弁室 (管資材)	1	式			単 5 号 P17	
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 2 号 明細書 】						
布設工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE Φ150mm (布設工)	1	式			単 6 号 P18	
HPPE Φ100mm (布設工)	1	式			単 7 号 P20	
HPPE Φ75mm (布設工)	1	式			単 8 号 P22	
HPPE Φ50mm (布設工)	1	式			単 9 号 P23	
本設 弁室 (布設工)	1	式			単 10 号 P25	
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 3 号 明細書 】						
管資材(仮設)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
H P P E Φ50mm 管資材(仮設)	1	式			単 11 号 P26	
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 4 号 明細書 】						
布設工(仮設)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
HPPE Φ50mm 布設工(仮設)	1	式			単 12 号 P27	
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 5 号 明細書 】						
管土工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
本設 (管土工)	1	式			単 13 号 P29	
仮設 (管土工)	1	式			単 14 号 P31	
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 1 号 単価表 】						
H P P E Φ150mm (管資材)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ150×5m PTC K 03 片受け直管	50	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ150×5m JWWA K 144 フレニエント	1	本				
E F 両受 45° ベント 150A JWWA K 145 両受 E F 受け口	1	個				
水道配水用ポリエチレン管 EF 45° ベンド 150A	1	個				
E F 両受 22° 1/2 ベント 150A JWWA K 145 両受 E F 受け口	1	個				
E F 片受 11° 1/4 ベント 150A JWWA K 145 片受 E F 受け口	1	個				
EF両受 Sベント 150A×450H JWWA K 145	2	個				
EF片受 Sベント 150A×300H JWWA K 145	2	個				
PE挿し口付鋳鉄製T字管 150A×75 PTC 規格品	1	個				
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 折込率2倍	5.1	巻				
管明示テープ 30mm 20m 文字入り	8.7	巻				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 2 号 単価表 】						
H P P E Φ100mm (管資材)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明 細 単 価 番 号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5m PTC K 03 片受け直管	72	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ100×5m JWWA K 144 フレニエント	2	本				
E F片受 22° 1/2 ベント 100A JWWA K 145 片受E F受け口	2	個				
E F片受 11° 1/4 ベント 100A JWWA K 145 片受E F受け口	1	個				
EF片受 Sベント 100A×300H JWWA K 145	37	個				
水道配水用ポリエチレン管 EFチーズ 100A×100A	3	個				
水道配水用ポリエチレン管 EFチーズ 100A×75A	1	個				
水道配水用ポリエチレン管 EFチーズ 100A×50A	7	個				
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット 100A	19	個				
PE挿し口付鋳鉄製T字管 100A×75 PTC 規格品	4	個				
水道用ソフトシール仕切弁 水道排水管用ポリエチレン管用両受形 φ100	4	個				
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	4	個				

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 2 号 単価表 】 (続 き)						
HPPE Φ100mm (管資材) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 折込率2倍	7.9	巻				
管明示テープ 30mm 20m 文字入り	9.3	巻				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 3 号 単価表 】						
H P P E Φ75mm (管資材)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
EF片受 Sベント 75A×300H JWWA K 145	1	個				
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット 75A	1	個				
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 折込率2倍	0.02	巻				
管明示テープ 30mm 20m 文字入り	0.02	巻				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 4 号 単価表 】						
H P P E Φ50mm (管資材)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ75×5m JWWA K 144 プレソエント	57	本				
水道配水用ポリエチレン管 φ50×5m JWWA K 144 プレソエント	5	本				
E F 両受 22° 1/2 ベント 50A JWWA K 145 両受E F 受け口	1	個				
水道配水用ポリエチレン管 EF 45° ベンド 50A	2	個				
E F 片受 22° 1/2 ベント 50A JWWA K 145 片受E F 受け口	1	個				
E F 片受 11° 1/4 ベント 50A JWWA K 145 片受E F 受け口	1	個				
EF片受 Sベント 50A×300H JWWA K 145	12	個				
EF両受 チーズ 50A×50 JWWA K 145	2	個				
EF両受レデューサー 75A×50 JWWA K 145	2	個				
水道配水用ポリエチレン管 EFソケット 50A	36	個				
EFキャップ 50A JWWA K 145	2	個				
PE挿し口付ソフツシル仕切弁 50A PTC 規格品	10	基				

【 第 4 号 単価表 】 (続 き)						
H P P E Φ50mm (管資材)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
制水弁匡用台座 φ460 再生プラス	10	個				
埋設標示シート ポリエチレン製 巾150mm 折込率2倍	6.18	巻				
管明示テープ 30mm 20m 文字入り	3.68	巻				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 5 号 単価表 】						
HPPE (本設 弁室 (管資材))						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
急速空気弁 25A カムレバー式	1	個				
補修弁 内外面粉体塗装 7.5K 75×100 FCD ボール式	2	個				
異形管(K、T、フランジ形 内面球形粉体塗装) 2類φ75～250mm	0.012	t				
フランジ形 接合部品 φ75	4	組				
レジンコンクリート製ボックス(円形)3号 上部壁 500mm×200mm	5	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形)3号 上部壁 500mm×200mm	1	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形)3号 下部壁 500mm×300mm	6	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形)3号 底版 500mm×40mm	6	個				
制水弁きょう MSN-SLU 土砂流入防止型(浅埋用)	14	個				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
H P P E Φ150mm (布設工)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 150mm 融着継手を行う	255.9	m					
ポリエチレン管継手工 150mm 融着継手を行う	53	箇所				1口	
ポリエチレン管継手工 150mm 融着継手を行う	4	箇所				2口	
ポリエチレン管切断 150mm	6	口					
空気弁 設置 16~25mm	1	基					
補修弁設置工(フランジ継手) 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm	1	口					
フランジ継手 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm	2	口					
管明示シート工	255.9	m					
管明示テープ工 φ150	255.9	m					
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 150mm	24.1	m					
充填工 エアモルタル 管閉塞	1	式					
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 2t バックホウ 平0.06m3	1	m3					

【 第 6 号 単価表 】 (続 き)							1 式 当り
HPPE Φ150mm (布設工)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
殼運搬 機械積込 DID区間有り コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	1	m3				運搬距離6.0km以下 路面状況:普通	
処分費 塩ビ管	158	kg					
計							

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 7 号 単価表 】							1 式 当り
H P P E Φ100mm (布設工)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 100mm 融着継手を行う	394.6	m					
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	109	箇所				1口	
ポリエチレン管継手工 100mm 融着継手を行う	31	箇所				2口	
ポリエチレン管切断 100mm	45	口				昼間(亜熱帯割増) 上水道 P88	
合成樹脂製弁(人力) 設置 100mm	4	基					
補修弁設置工(フランジ継手) 鋳鉄管 JWVA 7.5K 75(80)mm	3	口					
管明示シート工	394.6	m					
管明示テープ工 φ100	394.6	m					
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 100mm	394.6	m					
合成樹脂製弁(人力) 撤去 100mm	3	基					
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 2t バックホウ 平0.06m3	5	m3					
殻運搬 機械積込 DID区間有り コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	5	m3				運搬距離6.0km以下 路面状況:普通	

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 8 号 単価表 】							1 式 当り
H P P E Φ75mm (布設工)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
ポリエチレン管据付工 75mm 融着継手を行う	1.2	m					
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	1	箇所					
ポリエチレン管継手工 75mm 融着継手を行う	1	箇所					
合成樹脂製弁(人力) 設置 75mm	1	基					
管明示シート工	1.2	m					
管明示テープ工 φ75	1.2	m					
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 75mm	1.2	m					
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 2t バックホウ 平0.06m3	0.02	m3					
殻運搬 機械積込 DID区間有り コンクリト(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	0.02	m3				運搬距離6.0km以下 路面状況:普通	
処分費 塩ビ管	6	kg					
計							

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 9 号 単価表 】						
H P P E Φ50mm (布設工)						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行う	309.4	m				
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	69	箇所				1口
ポリエチレン管継手工 50mm 融着継手を行う	39	箇所				2口
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	1	口				
ポリエチレン管切断 50mm	29	口				
合成樹脂製弁(人力) 設置 50mm	10	基				
補修弁設置工(フランジ継手) 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	1	口				
フランジ継手 鋳鉄管 JWWA 7.5K 75(80)mm	2	口				
管明示シート工	309.4	m				
管明示テープ工 φ50	309.4	m				
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 50mm	309.4	m				
合成樹脂製弁(人力) 撤去 50mm	9	基	2,122	19,098		

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 10 号 単価表 】						
本設 弁室 (布設工)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 3号 上部壁 H=200mm	6	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 3号 下部壁 H=300mm	6	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形) 設置 3号 底版 H=40mm	6	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形) 撤去 3号 上部壁 H=200mm	5	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形) 撤去 3号 下部壁 H=300mm	5	個				
レジンコンクリート製ボックス(円形) 撤去 3号 底版 H=40mm	4	個				
ねじ式弁筐 設置 A・B型 4号 30以上60未満	15	箇所				
ねじ式弁筐 撤去 A・B型 4号 30以上60未満	13	箇所				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 11 号 単価表 】						
H P P E Φ50mm 管資材(仮設)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管 φ50	142.7	m				JIS K 6762 1種軟質管(二層管)
HIVP サドル分水栓 Φ150×50	1	個				
HIVP サドル分水栓 Φ100×50	4	個				
HIVP用不断水工法 割りT字ST型バルブ Φ50×50	2	個				
PE マター用 ソケット Φ50	5	個				
PE オネジ付ソケット Φ50	12	個				
PE キャップ Φ50	3	個				
ゲートバルブ 150ポンド φ50 青銅ねじ込み	5	個				
塩ビ管用管末用 キャップ Φ50	4	個				
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 12 号 単価表 】						
H P P E Φ50mm 布設工(仮設)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポリエチレン管据付工 50mm 融着継手を行わない	428.1	m				
分水栓建込み 呼び径 50 ビニル管 150mm	1	箇所				
不断水工法割り T字ST型バルブ(分水栓建込み) 呼び径 50 鋳鉄管 50mm (75mm使用)	2	箇所				
ポリエチレン管布設工 (メカニカル継手) 50mm	18	口				
小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 25mm	10	口				
ポリエチレン管切断 50mm	12	口				
止水栓取付け PP用 口径 50	5	箇所				
硬質塩化ビニル管切断 150mm	2	口				
硬質塩化ビニル管切断 50mm	4	口				
撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 50mm	428.1	m				
止水栓撤去工 PP用 口径 25 (取り付け工×0.50)	5	箇所				
ポリエチレン管取外し工 (メカニカル継手) 50mm	18	口				

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 12 号 単価表 】 (続 き)						
H P P E Φ50mm 布設工(仮設)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小口径鋼管 ねじ込み接合 (人力) 25mm	10	口			施 58 号 P89	
計						

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 13 号 単価表 】						
本設 (管土工)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cmを超え30cm以下	759.7	m				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒音振動対策必要 積込作業有り	208.9	m2				舗装版厚15cmを超え35cm以下
小型バックホウ掘削積込 山積0.08m3[平積 0.06]	457.7	m3				
管基礎(機械埋戻)砂基礎 山積0.08m3[平積 0.06]	157.1	m3				
管路埋戻費(機械埋戻) 山積0.08m3[平積 0.06]	276.7	m3				
運搬費 As塊・Co塊(無筋) ダンプトラック 2t バックホウ 平0.06m3	41.8	m3				
路盤工(上層) 1.8m未満 全仕上り厚100mm	208.9	m ²				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	41.8	m3				打設量10m3以上100m3未満
砂 コンクリート用 洗い	30.5	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック 2t積 山積0.08m3[平0.06]	22.9	m3				
殻運搬 機械積込 DID区間有り コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	41.8	m3				運搬距離6.0km以下 路面状況:普通
処分費 コンクリート殻	41.8	m3				

【 第 13 号 単価表 】			(続 き)				1 式 当り
本設 (管土工)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
計							

令和元年度 渡名喜村排水管路敷設替工事(単価修正)

【 第 14 号 単価表 】						
仮設 (管土工)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
小型バックホウ掘削積込 山積0.08m3[平積 0.06]	8	m3				
管路埋戻費(機械埋戻) 山積0.08m3[平積 0.06]	8	m3				
砂 コンクリート用 洗い	1	m3				
発生土運搬費 ダンプトラック 2t積 山積0.08m3[平0.06]	1	m3				
計						